



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ
 ЗП ЕТАЖ-230,38м²
 ЗП ап.1- 54,80м²
 ЗП ап.2- 53,02м²
 ЗП ап.3- 50,67м²
 ЗП ап.3а- 41,40м²
 ЗП общи части/ас.+стълбище+кор./ 30,49м²

ТАБЛИЦА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
СПАЛНЯ	ЛАМ.ПАРКЕТ	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ДНЕВНА	ЛАМ.ПАРКЕТ	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ГОТВАРНА	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ПРЕДДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
Б-В	ТЕРАК.ПЛ. ву мидрок. обемна с сирежит	ФАИКС С Н=200см ПЪСТНА БОЯ	ПОСТНА БОЯ
СТЪЛБИЩЕ	КАМЕННИ ПЛ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
КОРИДОР	ГРАНИТОГРЕС	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ТЕРАСИ	ГРАНИТОГРЕС	ФАСАДНА МАЗИЛКА	ФАСАДНА МАЗИЛКА

КЛИМАТИК
 външно тяло на климатик
 вътрешно тяло на климатик

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

1. Промени в процеса на строителството могат да се извършват само след съгласуване с проектантите и одобряване от Инвеститора и отразяване в Заповедната книга на обекта.
2. Всички мерки в чертежите са за извършване на работите.
3. Отворите на В.Е.П. и ОВ и-ции да се свържат от проектите в съответните части. Замоливането на щранговете да става след приемане.
4. За всички стоманобетонни работи да се гледат конструктивните планове.
5. По всички ст.б. външни елементи се предвижда топлоизолация.
6. При изпълнение на подовите настилки да се спазват дадените слоеве за да се постигне светлата височина на помещенията.
7. Вътрешните стени с деб. 12см. да се зидат с тухли БДС 626-78/кухи/, което е задължително за мокри помещения.
8. Всички тръби на външен зид да се поставят в топлоизолационен кожух.
9. За вида на паранетите на тераси и стълби да се гледат детайлите, като е задължителна височина на паранета от готов под е 105см.
10. При оформяне на отворите за дограмата да се монтират закладните части предвидени в Спецификацията на дограмата.
11. За довършителни работи, окачени тавани, настилки и облицовки да се гледат детайли или устни указания от архитекта.
12. Всички облицовани В.Т.Р. и хоризонтални преходи, да се направят от PVC. и се облекат с топлоиз. мин.вата
13. Да се предвиди топлоизолация на еркерите 10см.
14. Да се предвиди на дограмата външното стъкло нискоемисионно!
15. Балконските врати и витрини да се монтират в/у борд с вис. 12см със съответната изолационна подложка.
16. В коминните тела да не се включват камини!
17. Конденза от климатиците в PVC тр.фбсм скрита в топлоизолацията и присъединена към канализацията.
18. Всички врати на мокри пом./бани и wc/ са с вис. 207 см от ст.бет.плоча!
19. Настилка в бани, wc и тераси е бсм- заради наклоните към П.С.
20. Всички вертикали -канал и водосточни тръби да се скрийт в кувари от влагоуст.кнауф и топлоизолация.
21. Шлицовете за ел.кабели да се затворят с негорим кнауф
22. Топлоизолация по външни тухл.стени и еркери -експандиран полистирол външна стоманобет.стена-екструдирани полистирол
23. Да се изпълнят изискванията на част.ПБ

СЪГЛАСУВАЛИ
 ЧАСТ: К-ЦИИ ИНЖ.СТ. СТОЯНОВ
 ЧАСТ ЕЛ. ИНЖ.ВЛ. ПЕТКОВ
 ЧАСТ ВК ИНЖ.ЖЕЛИНСКА
 ЧАСТ ОВК ИНЖ.СТ.РАЙКОВА
 ЧАСТ:ПБ ИНЖ.НЕЙКОВ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО
 АРХ.ПЕТКОВ 001/1889

СТРИКС
 ПЛОВДИВ УЛГ.КОМИТАТА №14 ет.6 тел.032/64 24 20 GSM 08770 90 12

ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XVI-506,330 КВ.631
 ПО ПЛАНА НА ПЕТА ГРАДСКА ЧАСТ ПЛОВДИВ

ЛИСТ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ М 1:50

ПРОЕКТАНТИ: арх.Л.ПЕТКОВА /Илияна/ фаза: ТП
 част: АРХ.

Съгласен с проекта ВЪЗПОЖИТЕЛ : ДЯКО ДЯКОВ.....

РЪКОВОДИТЕЛ: арх.Л.ПЕТКОВА /Илияна/ дата: 2017г.
 №: 5/14